質 疑 回 答 書

令和8年11月12日

入 札 参 加 者 殿

瀬戸市長 川 本 雅 之

中学校防犯カメラ更新工事務において、下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

番号	内容	回答
1	設計書P11 他 記載の同上取付金具 設計書P11 他 記載のポール取付金具 設計書P15 記載の同上屋外収納盤 設計書P22 記載の同上中継ボックス 機器取付用ポール40A 支持材 上記のものを仕様・寸法が不明のため設計変更の対象にしてよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	設計書P22 記載の同上中継ボックスの仕様をご教授願います。	外部使用のため、SUS製防水型150×150×150です。
3	設計書P17 他 記載の高所作業車は何メートルを想定しているかご教授願います。	10メートルを想定しています。
4	設計書P22 はHUB が1 台となっていますが配置図は2 台記載があるためどちらが正しいかご教授願います。	設計書の数量で積算してください。設計変更の対象とします。
5	設計書P17 記載のUTP ケーブル CAT8P メッセン付ですが、メッセン付の8P が無いためメッセン付4Pを2本使用する形でもよいかご教授願います。	よろしいです。

なお、設計変更に関しても瀬戸市工事施行規則が適用されます。