

質疑回答書

令和 7 年 6 月 1 9 日

入札参加者 様

瀬戸市長 川本 雅之

幡山南保育園大規模改修(建築)工事において、下記のとおり質疑がありましたので回答します。

番号	図面	【質問事項】	【回答】
1	A040、 A041	R-1 ・既設のコンクリートブロック擁壁にスチール製目隠しフェンス H1800 を図面の様な特殊固定（貫通ボルト留め）で施工可能でしょうか？仮に可能とした場合、強度として問題ないのでしょうか？	施工可能と考えております。また、風の影響も少ない場所になるため、強度も支障はないと考えております。
2	A040、 A041	R-2 ・R-1, R-2 とともに天端をモルタル笠木製作で、よろしいでしょうか？	モルタル金ゴテと考えていますが、別の方法で施工する場合は、監督員と協議の上決定するものとします。積算上はモルタル金ゴテとしてください。
3	A040、 A041	R-3 ・中木が 4 本程計 14 本ありますが、撤去でよろしいでしょうか？	設計変更で対応しますが、設計書未計上のため積算上は 10 本としてください。
4	A040、 A041	R-3 ・細目別内訳ですと、スチール製ネットフェンス H1500 新設とありますが、H1200 でよろしいでしょうか？	設計図表記の H1200 は H1500 の誤りです。積算上は H1500 としてください。
5	A040、 A041	R-4 ・スチール製目隠しフェンス H1200 を新設した場合、U 字溝の設置が既設の U 字溝と繋がらなくなります。如何致しますか？	設計変更で対応しますが、積算上はスチール製目隠しフェンス H1200 としてください。

6	A040、 A041	L-1 ・現場を外から目視しましたら割れでは無く破損となっておりました。Uカットシール充填工法では不可能と思われます。ご指示お願い致します。	別紙のとおり割れている部分は不具合部としてはつり撤去、部分補修を、ひび割れ部はUカットシール充填工法を見込んでいます。
7	A013	・ルーフドレン改修用 縦引き 鋳物製 VP100 用 新設とありますが、塗膜防水用の改修用ドレン鋳物製が見当たらないので塩ビ製の改修用ドレンと考えてよろしいでしょうか。	設計図表記の鋳鉄製は塩ビ製の誤りです。積算上は塩ビ製としてください。
8	A013	・横引き VP125 用新設 同上の質問になります。	設計図表記の鋳鉄製は塩ビ製の誤りです。積算上は塩ビ製としてください。
9	A042	・アスベスト撤去工事は、作業範囲等が決まっていますが、他工事の制限は、ありますか。	作業範囲、時期等の制限は保育園との協議の上決定するものとします。 その他の注意事項等は設計図 A010 をご確認ください。

質問事項は原文のままです。なお、設計変更に関しても瀬戸市工事施行規則が適用されます。

