

質疑回答書

令和8年5月13日

入札参加者 殿

瀬戸市長 川 本 雅 之

みつば小学校屋内運動場新築(建築)工事において、下記のとおり質疑がありましたので回答します。

番号	図面No.	質問事項	回答
1	A-12, 18	屋根のカラーガルバリウム鋼板の厚みについてですが、A-14.20.30ではt0.4となっていますが、A-18のみt0.5となっています。t0.4を正としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	A-32	手摺取付補強用の金物ですが、厚みは全てt3.2でよろしいでしょうか。t6が必要な箇所があればご指示ください。	よろしいですが、衛生機器メーカーの固定金物の仕様によります。 図示のt6は溶接固定プレートの場合を示します。
3	A-14	体育室天井の仕上が『天井表し(断熱複合板、鉄部SOP)』とありますが、断熱複合板は素地でよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	設計書 P51	塗装の内訳に『鉄鋼面 EP-G塗(糸幅300mm以下)』とありますが、SOP塗装ではないでしょうか。またどこを指していますか、ご指示ください。	SOP塗装とします。 部位は点検歩廊手摺を示します。 変更協議の対象とします。入札は設計書のとおり積算してください。
5	G-09	合成木材デッキの荷重はどれくらいを想定すればよろしいでしょうか、ご指示ください。	耐荷重3000N/m <sup>2</sup> 以上とします。
6	A-44	仮囲いの仕様が『波型亜鉛鉄板H1.8』となっていますが、『フラットパネルH2.0』でよろしいでしょうか。ご指示ください。	監督員との協議によります。
7	設計書 P30	ルーフトレン、中継トレン共にアルミダイキャスト製φ125用となっていますが、アルミ製φ125がありません。鋳物製でよろしいでしょうか。ご指示ください。	よろしいです。 変更協議の対象とします。
8	A-20	庇の野地板ですが、設計図では「高圧木毛セメント板t18」となっていますが、数量書では「硬質木毛セメント板t25」となっています。どちらを正にしてみればよいでしょうか。ご指示ください。	設計図を正とします。 変更協議の対象とします。入札は設計書のとおり積算してください。

9	A-12, 30	屋根仕様について、A30部分詳細図だとアルミ吊子(部分)の瓦棒葺きで有るが、設計書P29には心木なし瓦棒葺き通し吊子の記載があります。どちらを正とした方がよろしいでしょうか、ご指示ください。また屋根参考品番または、参考メーカーが有ればご指示願います。	設計図を正としますが、屋根材メーカーの仕様によります。 参考メーカー:元旦ビューティー工業株式会社(同等品可)
10	A-30	屋根仕様について、部分詳細図だとW429mmとなっておりますが、通常W418mmとなります。屋根働き巾についてW418mmでよろしいでしょうか。	屋根材メーカーの仕様によります。
11	A-07, 38	特記仕様書にて、複層ガラスの性能値で断熱性区分T2の記載があります。この条件を満たすには、複層ガラスをLow-Eにする必要がありますが、建具表では、透明フロートの複層ガラスです。 特記仕様書を正として、Low-Eに読み替えてよろしいでしょうか、ご指示ください。	建具表を正とします。
12	A-24	K-1~5のスチール製家具について、代替品としてポリエステル樹脂化粧板製品でもよろしいでしょうか。スチール製の場合、参考メーカーと品番についてご指示ください。	K-1については、屋外のためポリエステル樹脂化粧板は不可とします。(スチール製もしくはメラミン樹脂製とします) K-2~5についてはよろしいです。  スチール製の場合の参考メーカー:アイリスチトセ株式会社(同等品可、品番は特注品)  仕様を変更する場合、変更協議の対象とします。入札は設計書のとおり積算してください。
13	A-31	K-2の下足入れについて、付属のワゴンが点線となっておりますが、別途ということでよろしいでしょうか。本工事の場合、仕様をご指示ください。	本工事に含まれています。 仕様は本体同仕様とし、キャスター付きとします。
14	A43	工事期間についてですが、A43図では2027年11月末までとなっておりますが、入札公告書の履行期間が11月1日となっております。工事期間は概略工程表(A43図)を正と考えておいてよろしいでしょうか。	入札公告書を正とします。
15	A44	ステップ2にて新設屋内運動場の駐車場に工事事務所と仮設WCとありますがこれは図面の削除忘れとし無いものと考えておけばよろしいでしょうか。また仮設WCの明記がありませんが、ステップ1と同様に工事事務所付近に設置と考えておけばよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	A44	ステップ2にて正門から校舎までの道程が工事用車両と通学児童との動線が重なりますが、この部分について何か制約はありますでしょうか。(区画(仮囲い等)、時間帯、交通誘導員の配置等)	A44の図中、注意事項に記載のとおりです。

17	<p>工事期間及び工事金額について、昨今の中東情勢等による材料納期の遅延による工期の延長・急激な材料費等の高騰による工事金額の追加等について大きな変動が予想されるがその際の協議は可能と考えておいてよろしいでしょうか。</p>	<p>監督員との協議によります。</p>
----	--	----------------------

質問事項は原文のままです。なお、設計変更に関しても瀬戸市工事施行規則が適用されます。