

質疑回答書

令和8年7月3日

入札参加者 様

瀬戸市長 川本 雅之

下品野小学校校舎屋上防水改修工事において、下記のとおり質疑がありましたので回答します。

番号	【質問事項】	【回答】
1	工事費内訳の直接工事の中に仮設工事の項目がありませんが追加して計上すればよろしいでしょうか？	直接工事の中に仮設工事の項目がありますので、追加で計上する必要はございません。
2	1. 庇防水改修工事の内訳に樹脂モルタル塗りとありますが何ミリ厚を塗ればよろしいでしょうか？また、その上に下地調整ポリマーセメントペーストを塗布すると考えればよろしいでしょうか？	樹脂モルタル塗りの厚さは3～5mm程度で想定していますが、施工の際には監督員と協議を行ってください。また、ポリマーセメントは塗布してください。
3	石綿含有分析調査が、設計図では行わないと記載してありますが設計書ではアスベスト調査1検体の記載がありますが、どの部分を指していますか。	R階アスファルト防水を指しています。

質問事項は原文のままです。なお、設計変更に関しても瀬戸市工事施行規則が適用されます。